

Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Te punohet ne siguri

Udhezime te vogla per punetoret



Shembjet: rreziket

Demolizioni: i rischi

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



Rischio crolli improvvisi:

- Fare sempre un esame accurato dell'opera da demolire, al fine di verificare lo stato di conservazione e di stabilità delle strutture;
- Adottare preventivi rafforzamenti e puntellamenti delle strutture (volte, solai, muri, balconi ecc...);
- Procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti, compresi eventuali fabbricati adiacenti.

Rreziku i shembjeve ne menyre te paparashikuar:

- Duhet bere gjithmone analiza te kujdesshme vepres qe do te shembet, me qellim qe te verifikohet gjendja e konservimit dhe e qendrueshmerise se ndertesave;
- Merrni masa per perforcimin duke vendosur mbeshtetese ndertesave (qemer, tavani, muri, ballkonet e te tjera...);
- Duhet te procedohet me shume kujdes dhe me rregull duke vepruar nga lart e duke shkuar poshte, ne menyre qe te mos vihet ne rrezik qendrueshmeria e strukturave baze, duke permbledhur edhe ndertesat qe mund te ndodhen afer.



Rischio caduta materiali:

- Delimitare sia la zona sottostante l'intervento sia tutti gli accessi all'area dei lavori con dei solidi sbarramenti e segnalazioni di pericolo;
- Non gettare materiale dall'alto, ma convogliarlo in appositi canali.

Rreziku i renies se materialeve:

- Duhet te kufizohet jo vetem zona qe ndodhet ne fushen e veprimit por edhe te gjitha hyrjet ne zonen e kryerjes se punimeve me pengesa te forta dhe duke vendosur shenjat e rrezikut;
- Mos hidhni materiale nga lart, por drejtoheni ne kanalet e posacme.

Rischio di caduta persone:

- Predisporre sottopalchi durante le operazioni di demolizione di volte e solai;
- Predisporre ponteggi zavorrati o contrastati, indipendenti dalle strutture da demolire;
- Nei lavori su tetti pericolanti, valutare l'utilizzo di piattaforme aeree;
- In assenza di dispositivi di protezione collettiva (DPC), utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta ancorati ad un punto sicuro e verificato da un tecnico.

Rreziku i renies se personave:

- Vendosni rrjeta poshte skelave gjate operacioneve te shembjes se qemereve dhe te tavaneve;
- Vendosni skela te fiksuar me zhavor ose me kunderpeshe, te pavarur nga ndertesat qe do te shemben;
- Ne punet qe kryhen mbi cati te rrezikshme, vleresoni perdorimin e platformave ajrore;
- Ne mungese te mjeteve te mbrojtjes kolektive (DPC), perdori mjetet e mbrojtjes individuale (DPI) kunderrenies te vendosur ne nje vend te sigurte e te verifikuar nga nje teknik.



Rischio polvere:

- Bagnare con acqua le murature ed i materiali di risulta da frantumare;
- Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie adeguate al tipo di polvere.

Rreziku i pluhurave:

- Duhet te njomen me uje muret dhe materiali qe krijohet nga copezimi;
- Per mbrojtjen e rrugeve te frymemarrjes duhet te perdoren maska qe i pershtaten llojit te pluhurit.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it